重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（酉）环准〔2023〕002号

重庆乌江电力有限公司：

你单位报送的梯溶线 70[#]-72[#]线路迁改工程（项目代码：2206-500242-04-02-862529）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、项目主要建设内容及规模：拆除原 110kV 梯溶线 70[#]-72[#]段线路约 1.701km，拆除 3 基杆塔；在原 110kV 梯溶线 70[#]-72[#]段线路东北侧新建电力廊道，新建 110kV 单回架空线路约 1.866km，新建角钢塔 6 基；调整原 110kV 梯溶线 67[#]至本期新建 G70[#]（原 70[#]大号侧约 5m 处）段线路弧垂约 0.7km（弧垂较原线路抬高约 1~2m），调整本期新建 G72[#]（原 72[#]小号侧约 5m 处）至原 110kV 梯溶线 G75[#]段线路弧垂约 0.65km（弧垂较原线路抬高约 1~2m）。项目总投资 232 万元，其中环保投资 11 万元，占总投资 4.7%。

项目符合相关规划、符合重庆市“三线一单”及酉阳县“三线一单”环境单元管控要求，项目在切实落实本评价提出的环境保护措施后，项目实施导致的不良环境影响可以得到缓解和控制。我局原则同意湖北君邦环境技术有限责任公司（统一社会信用代码：91420112753422574W）编制的环境影响报告表评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、主要生态环境保护措施

（一）落实生态保护措施。塔基工程设计需因地制宜，采用高低腿基础，减少开挖或不开挖施工基面，减少对塔位

区域自然地貌及植被的破坏，保护边坡稳定；塔基定位时，根据周边地形、地势等条件，塔基避开植被密集区，在经过成片林地时适当抬高导线对地高度，采取高跨通过，减少线下林木的砍伐；施工牵张场、料场应尽量选择线路沿线现有空地，施工道路应充分利用线路周边现有道路，在交通不便区域采用人背马驮方式，本项目施工期不开辟施工便道；塔基采取原土回填的方式，除塔基四个角的永久占地外，其余部分在施工结束后及时进行生态恢复；尽量缩短施工周期，减少疏松地面的裸露时间；考虑天气因素安排施工时间，地质不良地段的路基施工尽量避开雨季，无法避开时，对开挖裸露面和填方区可选用编织袋、塑料布进行覆盖，防止雨水冲刷产生水土流失；项目不设施工营地，施工人员租住工程周边民房。

（二）落实地表水环境保护措施。施工期施工人员租用周边民房，生活污水纳入当地生活污水处理系统。

（三）落实大气环境保护措施。工程施工场地设置帆布围栏；对施工料场和临时开挖土石方进行遮盖；加强运输车辆的管理，运输粉质材料需采取遮盖措施；对干燥作业面进行洒水处理，减轻对环境的影响。

（四）落实噪声污染防治措施。合理安排施工时间，选用低噪声施工设备，严禁进行爆破作业；合理设置牵张场等施工场地，尽量远离居民住宅；塔基周边设置隔声量不小于10dB（A）的移动围挡或移动式声屏障，降低施工噪声对周边声环境保护目标影响；加强施工机械和运输车辆的保养，

减小机械故障产生的噪声；运输车辆经过居民点时限速、禁鸣，确保施工场界噪声达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，防止施工噪声扰民。

（五）落实电磁环境保护措施。在不考虑风偏的情况，在现有设计高度前提下，为确保沿线电磁环境达标，本项目迁改线路需与沿线环境保护目标建筑保持以下距离：与边导线的水平距离至少为 3m，或与下相导线线下垂直距离至少为 3m（满足二者条件之一即可）；在运行期，应加强环境管理，定期进行环境监测工作，确保线路沿线的电磁环境监测值小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的公众曝露控制限值；架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

（六）落实固体废物环境保护措施。施工人员生活垃圾收集后交由当地环卫部门处理；线路剩余土石方堆放回填在塔基周围低洼处，工程沿线不设弃渣场；工程临时开挖土石方临时堆砌时应尽量选择周边空地，工程结束后及时进行回填并压实；工程拆除的 3 基角钢塔、导线、金具等均交由电力物资部门回收。

（七）本批准书未尽事宜，按项目《环境影响报告表》执行，相关行业或行政主管部门有其他规定的应当从其规定。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度，并主动公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况等环境信息。项目竣工投入使用前应按规定完成项目竣工环境保护自主验收，验收合格后，方能投入正式运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建成后未严格按照报告表及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）环境影响评价文件相关内容存在弄虚作假情况。

六、请酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队负责项目“三同时”、竣工环境保护自主验收及其他日常监管。

2023年3月16日

抄送：酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队，湖北君邦环境技术有限责任公司